Sportzentrum Puchheim Kostenübersicht Sanierung 50m Schießbahn Grundlage 7-8-facher Luftwechsel (0,15)

KG	Insgesamt (brutto)	319.276,35 €	448.954,46 €
300	Bauwerk – Baukonstruktion		129.678,11 €
	siehe separate Auflistung		
400	Bauwerk – Technische Anlagen		197.776,35 €
	420 Wärmeversorgungsanlagen	6.359,97 €	
	422 Wärmeverteilnetze	5.535,29 €	
	429 Wärmeversorgung, Sonstiges	824,68 €	
	430 Lüftungstechnische Anlagen	89.681,97 €	
		89.681,97 €	
	431 Lüftungsanlagen	09.001,97 €	
	440 Starkstromanlagen	53.686,76 €	
	444.1 Verkabelung Lüftung	19.509,96 €	
	444.2 Niederspannungsinstallationsanlagen	14.018,20 €	
	445 Beleuchtungsanlagen	18.623,50 €	
	449 Starkstromanlagen, Sonstiges	1.535,10 €	
	450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	642,60 €	
	452 Such- und Signalanlagen	214,20 €	
	459 Fernmelde- und Informationstechn. Anl., Sonstiges	428,40 €	
	460 Förderanlagen	5.503,75 €	
	469 Förderanlagen, Sonstiges	5.503,75 €	
	480 Gebäudeautomation	28.194,88 €	
	481 Automationssysteme	15.072,52 €	
	482 Schaltschränke	12.073,97 €	
	483 Management- und Bedieneinrichtung	1.048,39 €	
	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	13.706,42 €	
	494.1 Abbruchmaßnahmen Luftleitungen	2.340,73 €	
-	499.1 Dämmarbeiten Heizung	4.948,02 €	
	499.2 Dämmarbeiten Lüftung	6.417,67 €	
	Tools Burning Botton Editioning	0.117,07	
700	Baunebenkosten		121.500,00 €
	Allgemeine Baunebenkosten	3.500,00 €	
	Zuschlag Brandschutz ca. 5 %	16.500,00 €	
	Umbauzuschlag für Unvorhergesehenes ca. 7 %	23.000,00 €	
	Anpassung Bauindex 2017 ca. 2,5 %	8.500,00 €	
	730 Ingenieurleistung IB Stein	60.000,00 €	
	730 Ingenieurleistung Statiker	10.000,00 €	

Sportzentrum Puchheim Kostenübersicht Sanierung 50m Schießbahn Kosten KG 300

	Maßnahme	Fläche	Einheit	EP	GP	Summe		
1.0	Rückbau inkl. Entsorgung					27.443,56 €		
1.1	Rückbau Holzverkleidung Wände	153,00	m²	12,00 €	1.836,00 €			
1.2	Rückbau Holzverkleidung Decke	257,38	m²	12,00 €	3.088,56 €			
1.3	Entsorgung Dämmung vorauss. KMF-haltig	410,38	m²	50,00 €	20.519,00 €			
1.4	Rückbau Brüstung	1	psch	800,00 €	800,00€			
1.5	Rückbau Auflagen	4	psch	300,00 €	1.200,00 €			
					,			
2.0	Wände					6.091,55 €		
2.1	Heraklith Wände, weiß, 35 mm, inkl. UK*1	51,75	m²	85,00 €	4.398,75 €			
2.2	Anstrich Wände Beton	211,60		8,00 €	1.692,80 €			
				-	·			
3.0	Decke					12.901,00 €		
3.1	Heraklith Decke, weiß, 35 mm, inkl. UK*1	45,00	m²	85,00 €	3.825,00 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3.2	Anstrich Decke Beton	197,00	m²	8,00 €	1.576,00 €			
3.3	Beschussblenden Beleuchtung	60,00		125,00 €	7.500,00 €			
	,	,			,			
4.0	Bodenbelag					6.342,00 €		
4.1	Bodenbelag rück- und abprallsicher*2	30,00	m²	191,00 €	5.730,00 €			
4.2	Sockel passend zum Bodenbelag	17,00		36,00 €	612,00 €			
		, , , , ,		22,22	- ,			
5.0	Einrichtung					9.400,00 €		
5.1	mobile Ablagetische, höhenverstellbar	4,00	Stück	700,00 €	2.800,00 €	<u> </u>		
5.2	mobile Pritschen	4,00	Stück	750,00 €	3.000,00 €			
5.3	Drahtkäfige für Motoren Scheibenzuganlage	4,00	Stück	400,00 €	1.600,00 €			
5.4	Kugelschussvorrichtung Abluft	1	psch	2.000,00 €	2.000,00 €			
	· ·				,			
6.0	Neue Lüftungszentrale					48.000,00 €		
6.1	Bodenabsenkung neue Lüftungszentrale	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €			
6.2	Fundamente / Boden neue Lüftungszentrale	1	psch	15.000,00 €	15.000,00 €			
6.3	Eingang neue Lüftungszentrale	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €			
6.4	Brandschutz neue Lüftungszentrale	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €			
6.5	Geländeanpassung	1	psch	3.000,00 €	3.000,00 €			
7.0	Sonstiges					16.500,00 €		
7.1	Durchbrüche / Anpassen	1	psch	15.000,00 €	15.000,00 €			
7.3	Gitterausschnitte erstellen	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €			
8.0	Reinigung					3.000,00 €		
8.1	Baufeinreinigung Schießbahn	1	psch	2.000,00 €	2.000,00 €			
8.2	Reinigung Flur	1	psch	400,00 €	400,00 €			
8.3	Baufeinreinigung Lüftungszentrale	1	psch	600,00€	600,00€			
					·			
	Gesamtkosten (brutto)					129.678,11 €		
* 1	Ausführung im Bereich des Schützenstandes	und bis 5 m a	b der Feu	erlinie				
* 2	Additional in Detailed and Contractional and Side of the State of the							
		210 £ 111 a	~ 451 1 GU					
	Ausführung im Bereich des Schützenstandes Ausführung im Bereich des Schützenstandes							